

โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ

ขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตรชนิด 2 ประตู พร้อมปรับปรุงพื้นที่หน่วยจ่ายกลาง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
Item	Description	Qty	Unit	Remark
1	งานปรับปรุงพื้นที่ส่วนติดตั้งเครื่องจักรและห้องเก็บของปราศจากเชื้อ			
1.1	งานรื้อถอนและย้ายติดตั้งใหม่ระบบกรองและถักน้ำสแตนเลสสำหรับการล้าง	1	เหมา	
1.2	งานรื้อถอนประตูม้วนและจัดเก็บส่งคลังพัสดุ	1	เหมา	
1.3	งานกันผนัง วัสดุสมาร์ทบอร์ด หนา 10 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	18	ตรม.	
1.4	งานก่อผนังอิฐมวลฉนวน พร้อมฉาบปูนทาสี หนา 10 ซม.หรือวัสดุเหมาะสมสำหรับติดตั้ง	10	ตรม.	
1.5	งานหน้าต่างกระจกบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียม (บานใหม่) ขนาด 1.2 x 2.00 เมตร	1	ชุด	
1.6	งานประตูบานเลื่อน (บานใหม่) ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร	2	ชุด	
1.7	งานติดตั้งประตูบานสวิง (บานเดิม)	2	บาน	
1.8	งานติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง พร้อมงานเดินระบบไฟฟ้า	4	ชุด	
1.9	งานทาสี	1	เหมา	
	1: สีฟ้าเพดาน (ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว, ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว)			
	2: สีผนัง (ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว, ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว)			
1.10	งานเก็บความเรียบร้อย ฝ้าเดิม	1	เหมา	
1.11	งานเก็บความเรียบร้อย พื้นเดิม	1	เหมา	
2	งานทุบรื้อถอนผนังส่วนพื้นที่จ่ายของประตูม้วน (Transfer area)	1	เหมา	
2.10	งานฝ้าเพดาน	66	ตรม.	
	ยิปซัมบอร์ด ชนิดทนชื้น หนา 9 มม.			
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อเรียบ			
2.20	งานผนัง			
	สมาร์ทบอร์ด หนา 10 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	350	ตรม.	
	แผ่นลามิเนต หนา 4.0 มม. (Compact Laminate)			
2.30	งานผนังหน้าเครื่อง เป็นแผ่นอลูมิเนียมติดตั้งบนโครงสร้างแข็งแรง	10	ตรม.	
2.40	งานหน้าต่างกระจกบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียม (บานใหม่) ขนาด 1.2 x 3.00 เมตร	1	ชุด	
2.50	งานประตูบานเลื่อน (บานใหม่) ขนาด 1.2 x 2.10 เมตร	3	ชุด	
2.60	งานติดตั้งประตูบานสวิง (บานใหม่)	1	บาน	
2.70	งานติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง พร้อมงานเดินระบบไฟฟ้า	8	ชุด	
2.80	งานติดตั้งเต้ารับ ปลั๊กไฟและ เต้ารับ ระบบ LAN ไม่น้อยกว่าของเดิม	1	เหมา	
2.90	งานทาสี	1	เหมา	

โครงการจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ

ขนาดไม่น้อยกว่า 890 ลิตรชนิด 2 ประตู พร้อมปรับปรุงพื้นที่หน่วยจ่ายกลาง

	1: สีฟ้าเพดาน (ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว, ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว)			
	2: สีผนัง (ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว, ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว)			
2.10	งานเก็บความเรียบร้อย ฝ้าเดิม	1	เหมาะ	
2.11	งานเก็บความเรียบร้อย พื้นเดิม	1	เหมาะ	
3	งานกันพื้นที่ บริเวณก่อสร้างให้ไม่รบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่	1	เหมาะ	
4	งานทำความสะอาด เก็บความเรียบร้อยหลังติดตั้งเสร็จแล้ว	1	เหมาะ	

