

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ โรงจอดรถเอกเนกประสงค์
 สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี กรมการแพทย์
 แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3(ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน 3 ชุด
 จัดทำราคากลาง เมื่อ สิงหาคม 2569

แบบเลขที่ -
 เอกสารเลขที่ -

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน		
	- งานก่อสร้างทั่วไป	2,246,713.37	
	- งานครุภัณฑ์สิ่งทำหรือจัดทำ	-	
	- งานภูมิทัศน์	-	
2	ครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ	49,915.50	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)	-	
	รวมรวมค่างานก่อสร้าง จำนวน 1 ห้อง	2,296,628.87	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	2,296,628.87	
	ราคากลาง	2,296,628.87	
	ตัวอักษร	สองล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นางสาวจริยา มาสุข)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสมรธน้อย สิงคกุล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ลงชื่อ  กรรมการ

(นางสาวอรรสา สุขราช)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ - ปริมาณงานใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ
 และรายการก่อสร้างที่กำหนด
 - หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ค่างานลงทุน

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการ

โรงจอดรถนอกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี กรมการแพทย์

แบบเลขที่

-

เอกสารเลขที่

-

แบบ ปร.1 ที่แนบจำนวน

1 แผ่น

จัดทำราคากลาง เมื่อ

สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน ค่างานต้นทุน	1,723,204.00	1.3038	2,246,713.37	
2	กลุ่มงาน ครุภัณฑ์สิ่งทำหรือจัดทำ	49,915.50	-	49,915.50	
3	กลุ่มงาน ภูมิทัศน์	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	อัตราค่าจ้างล่วงหน้า 0%				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวม			2,296,628.87	

ตัวอักษร

สองล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตารางเมตร เฉลี่ย

บาทต่อตารางเมตร

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวจริยา มาสุข)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสมรรถนัย สิงคะกุล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวอรสา สุทธา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด
- หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

ศูนย์โครงการ
โรงจอดรถอเนกประสงค์

๒๕๖๕

กฏเกณฑ์และระเบียบ เป็นวิธีสำหรับสร้างกฎเกณฑ์และระเบียบ

จุฬาราคากลาง เมื่อ สิงหาคม 2569

หน้า : ๑๓๗

แบบเลขที่
เอกสารเลขที่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานก่อสร้าง								
1.1.1	งานก่อสร้างทั่วไป								
1	งานรื้อถอน								
	งานรับพื้นที่ในการก่อสร้าง พร้อมถมผิวชั่วคราว	1.00	เมษฯ	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	งานรื้อถอนอาคารเดิม (เศษวัสดุนำไปทิ้ง ส่วนวัสดุที่ใช้งานได้คืน รพ. กองเก็บตามที รพ.เก่าหมด)	1.00	เมษฯ	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมงานรื้อถอน				-		15,000.00	15,000.00	
2	งานโครงสร้าง								
	ทดสอบดิน	1	จุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	เสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dia 0.35 ม. (WET PROCESS) รับ นน.ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 35 ตัน/ต้น	12	ต้น	11,321.00	135,852.00	-	-	135,852.00	(10 เมตร)
	ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ (SEISMIC TEST)	12	ต้น	-	-	300.00	3,600.00	3,600.00	
	สกัดหัวเสาเข็มเจาะ Dia 0.35 ม.	12	ต้น	-	-	359.00	4,308.00	4,308.00	
	ขุดดิน-ถมดิน	20.75	ลบ.ม.	-	-	153.00	3,175.00	3,175.00	
	ทรายหยาบ บดอัดแน่น	2.50	ลบ.ม.	510.00	1,275.00	112.00	280.00	1,555.00	
	คอนกรีตหยาบ	1.25	ลบ.ม.	2,285.05	2,856.00	427.00	534.00	3,390.00	
	ดินลูกรัง บดอัดแน่น	72.80	ลบ.ม.	393.00	28,610.00	112.00	8,154.00	36,764.00	
	คอนกรีต (240 KSC. รูปทรงกระบอก)	91.44	ลบ.ม.	2,425.23	221,763.00	421.00	38,496.00	260,259.00	
	ไม้แบบท่วไป				-		-	-	
	- ไม้แบบ (คิด 50% ของปริมาณไม้แบบ)	40.00	ตร.ม.	450.00	18,000.00	163.00	6,520.00	24,520.00	

Dr. J. S. Davis

แบบเลขที่
เอกสารเลขที่

• •

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	ตะปู	12.00	กก.	46.73	561.00	-	-	561.00	
	- RB 6 mm.	224.53	กก.	22.87	5,135.00	4.90	1,100.00	6,235.00	
	- RB 9 mm.	82.00	กก.	21.63	1,774.00	4.90	402.00	2,176.00	
	- DB 12 mm.	193.37	กก.	19.11	3,695.00	3.90	754.00	4,449.00	
	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	37.31	560.00	-	-	560.00	
	เหล็กฉะแวง 4 มม. ขนาด 15 x 15 ซม.	616.00	ตร.ม.	42.50	26,180.00	5.00	3,080.00	29,260.00	
					462,761.00		70,403.00	533,164.00	
3	งานหลังคา								
	เหล็กแป๊งบกลม Ø-139.4x6.0mm. 19.8 kg/m.	525.00	กก.	25.39	13,330.00	10.00	5,250.00	18,580.00	
	เหล็กแป๊งบกลม Ø-139.4x4.5mm. 15.0 kg/m.	1,980.00	กก.	25.39	50,272.00	10.00	19,800.00	70,072.00	
	เหล็กแป๊งบกลม Ø-89.1x2.8mm. 5.96 kg/m.	635.00	กก.	25.39	16,123.00	10.00	6,350.00	22,473.00	
	เหล็กแป๊งบกลม Ø-101.6x3.2mm. 7.76 kg/m.	1,900.00	กก.	25.39	48,241.00	10.00	19,000.00	67,241.00	
	เหล็กแป๊งบกลม Ø-76.3x2.8mm. 5.08 kg/m.	1,250.00	กก.	25.39	31,738.00	10.00	12,500.00	44,238.00	
	เหล็กตัวซี C-200x75x20x3.2mm. 9.52 kg/m.	4,940.00	กก.	25.39	125,427.00	10.00	49,400.00	174,827.00	
	เหล็กตัวซี C-200x75x20x4.0mm. 11.70 kg/m.	2,305.00	กก.	25.39	58,524.00	10.00	23,050.00	81,574.00	
	SAG ROD Ø 12 mm.	200.00	ม.	35.00	7,000.00	10.00	2,000.00	9,000.00	
	PL-250x500x16mm.	18.00	แผ่น	150.00	2,700.00	30.00	540.00	3,240.00	
	J-bolt 20 mm. , 0.40 m.	96.00	ตัว	135.00	12,960.00	30.00	2,880.00	15,840.00	
	หลังคา Metal Sheet ความหนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.สี อลูซิงค์ ลอน 760	586.00	ตร.ม.	280.00	164,080.00	80.00	46,880.00	210,960.00	
	ครอบหลังคา Flashing Metal Sheet	44.00	ม.	126.00	5,544.00	50.00	2,200.00	7,744.00	

แบบแสดงรายการ การประมาณงานและราคา
ค่าจ้างลงทุน

แบบ ปร.1 หน้าที่ 3/5

งานหรือกลุ่มงาน
ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดทำราคากลาง เมื่อ

โครงการถนนปรับปรุง
โรงพยาบาลสมเด็จสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลสมเด็จสุราษฎร์ธานี กรมการแพทย์
สิงหาคม 2569

แบบเลขที่
เอกสารเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	เชิงขยไม่สำเร็จรูป 2x1 (200+150 มม. ทน 20 มม.)	ม.		247.00	28,405.00	52.00	5,980.00	34,385.00	
	รางน้ำ UPVC พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ท่อพีวีซี 3" ต่อเข้าเสลงพื้น	ม.		450.00	40,500.00	75.00	6,750.00	47,250.00	
	รวมงานหลังคา				604,844.00		202,580.00	807,424.00	
4	งานพื้น								
	พื้น คสล. ผิวขัดเรียบ (ขัดบนพื้นโครงสร้าง)	ตร.ม.		45.00	28,125.00	50.00	31,250.00	59,375.00	
	พื้น คสล. ผิวขัดเรียบ ติดลายกว้างปลาก้นเต็น	ตร.ม.		119.00	1,428.00	107.00	1,284.00	2,712.00	
	ขอบคันทางสำเร็จรูป 15x30x100 cm.	ม.		175.00	19,250.00	45.00	4,950.00	24,200.00	
	พื้นทางเท้าปูบล็อก SCG ขนาด 6 ซม. (กำหนดสีและรุ่นตามข้อกำหนด)	ตร.ม.		450.00	15,750.00	55.00	1,925.00	17,675.00	
	พื้นปูแผ่นทางเท้า ขนาด 40x40x3 ซม. SCG . (กำหนดสีและรุ่นตามข้อกำหนด)	ตร.ม.		450.00	6,750.00	55.00	825.00	7,575.00	
	รวมงานผนัง							111,537.00	
5	งานผนัง								
	ผนังฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.		82.00	4,510.00	100.00	5,500.00	10,010.00	
	ผนังตกแต่งผิวทาบอร์ต 8 มม. ฉาบเรียบ ทาสี โครงสร้างตามมาตรฐานผู้ผลิต	ตร.ม.		283.00	5,943.00	75.00	1,575.00	7,518.00	
	ผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม (กำหนดเดิมของ รพ.) ซ่อมแซมพร้อมค่าความสะอาด	ตร.ม.		50.00	5,600.00	25.00	2,800.00	8,400.00	
	รวมงานผนัง				16,053.00		9,875.00	25,928.00	
6	งานสี								
	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (ปูนใหม่)	ตร.ม.		82.00	4,510.00	34.00	1,870.00	6,380.00	

๔๔
๕๗
๐๖๕๗๘

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
ค่าจ้างลงทุน

แบบ ปร.1 แผ่นที่ 4/5

งานหรือกลุ่มงาน
ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดทำราคาตกลง เมื่อ

โรงจอดรถนอกประสงค์
โรงพยาบาลเมธีสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลเมธีสุราษฎร์ธานี กรมการแพทย์
สิงหาคม 2569

แบบเลขที่
เอกสารเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
	ทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทากาภายนอก (ปูนเก่า)	112.00	ตร.ม.	102.00	11,424.00	34.00	3,808.00	15,232.00	
	ทาสีกับสนิมโครงหลังคา+ทาสีน้ำมันทับหน้า	625.00	ตร.ม.	78.00	48,750.00	38.00	23,750.00	72,500.00	
	รวมงานสี				64,684.00		29,428.00	94,112.00	
7	งานอื่นๆ								
	ที่ล้อมถนนมอเตอร์ไซด์	36	ชุด	350.00	12,600.00	50.00	1,800.00	14,400.00	
	เหล็กฉากเสริมกันชนมุมเสา สูง 0.80 ม.	24	ชุด	160.00	3,840.00	70.00	1,680.00	5,520.00	
	ฝ้าขึ้น คสล.ยาว 1.80 ม.	15	ชุด	250.00	3,750.00	80.00	1,200.00	4,950.00	
	ลูกศรบอกทิศทางจราจร	4	ชุด	450.00	1,800.00	200.00	800.00	2,600.00	
	เส้นแบ่งช่องจอดรถ	170.00	ม.	45.00	7,650.00	20.00	3,400.00	11,050.00	
	ระแนงตากแห้ง	8	ชุด	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
	รวมงานอื่นๆ				65,640.00		8,880.00	74,520.00	
8	งานระบบสุขาภิบาล								
	ก๊อกน้ำส้วม	2	ชุด	150.00	300.00	50.00	100.00	400.00	
	ท่อพีวีซีขึ้น 13.5 1/2"	38.00	ม.	21.50	817.00	20.00	760.00	1,577.00	
	- Fitting & Accessories	1	รายการ	390.95	391.00	117.30	117.00	508.00	
	- Hanger & Support	1	รายการ	111.70	112.00	33.60	34.00	146.00	
	ฝาตะแกรงบ่อบัก	2	จุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล				2,620.00		1,211.00	3,831.00	

SR
พร. อธิษฐาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
ค่างานลงทุน

แบบ ป.ร.1 แผ่นที่ 5/5

งานหรือกลุ่มงาน
ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
จัดทำราคากลาง เมื่อ

โรงจอดรถบนกำแพงสูง
โรงพยาบาลเมธีสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลเมธีสุราษฎร์ธานี กรมการแพทย์
สิงหาคม 2569

แบบเลขที่
เอกสารเลขที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
9	งานระบบไฟฟ้า								
9.1	ตัวรับและแสงสว่าง								
	ตู้ CU 10 ช่อง 50AT กันน้ำ	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,000.00	1,000.00	6,500.00	
	ตู้ Timer 3Ch	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
	หลอดไฟ LED 1x36W พร้อมชุดราง	18.00	ชุด	950.00	17,100.00	115.00	2,070.00	19,170.00	
	ตัวรับไฟฟ้าตู้ ผึงผนัง 2P+G 15A.220V. กันน้ำ	4.00	ชุด	107.00	428.00	45.00	180.00	608.00	
	IEC 01 2.5 SQ.MM.	260.00	เมตร	9.12	2,371.00	7.00	1,820.00	4,191.00	
	IEC 01 4 SQ.MM.	85.00	เมตร	13.75	1,169.00	8.00	680.00	1,849.00	
	EMT 1/2"	190.00	เมตร	31.03	5,896.00	22.00	4,180.00	10,076.00	
	ACCESSORIES	1.00	งาน	3,302.60	3,303.00	990.90	991.00	4,294.00	
	เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลเข้าโครงการ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
รวมงานไฟฟ้าและสื่อสาร					44,767.00		12,921.00	57,688.00	
							รวม	1,723,204.00	

Dr. Sth. Dodsak

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อ / จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการ โรงจอดรถนอกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็ิงสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลมะเร็ิงสุราษฎร์ธานี กรมการแพทย์

แบบ ปร.2 ที่แนบจำนวน 1 แผ่น

จัดทำราคากลาง เมื่อ สิงหาคม 2569

แบบเลขที่ -
เอกสารเลขที่ -

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าครุภัณฑ์	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ	45,700.00	7%	48,899.00	950.00	7%	1,016.50	49,915.50	
รวม				48,899.00			1,016.50	49,915.50	

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ

(นางสาวจริยา มาสุข)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

โรงพยาบาลมะเร็ิงสุราษฎร์ธานี

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายสมรรถนัย สิงคกุล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นางสาวอรสา สุขราช)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โรงพยาบาลมะเร็ิงสุราษฎร์ธานี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ค่าครุภัณฑ์สั่งซื้อ / จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการ โรงจอดรถเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมธีสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเมธีสุราษฎร์ธานี กรมการแพทย์

จัดทำราคากลาง เมื่อ สิงหาคม 2569

แบบเลขที่ -

เอกสารเลขที่ -

หน่วย : บาท

ลำดับ		หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
1	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ								
	ตัวอักษรชื่อโรงพยาบาล+PARKING + ชุดไฟส่อง	1	รายการ	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	ม้านั่งปูน(สำเร็จรูป) ขนาด 40x40x100 ซม.	4	ชุด	1,550.00	6,200.00	50.00	200.00	6,400.00	
	กระถางต้นไม้ปูน(สำเร็จรูป) ขนาด 40x40x100 ซม.	15	ชุด	300.00	4,500.00	50.00	750.00	5,250.00	
	รวม				45,700.00		950.00	46,650.00	





แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการ

โรงจอดรถนอกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี กรมการแพทย์

จัดทำราคากลาง เมื่อ

สิงหาคม 2569

แบบเลขที่

-

เอกสารเลขที่

-

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			-	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				-	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวจริยา มาสุข)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายสมรรถนัย สิงคะกุล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวอรสา สุขราช)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11

ปร.3 ก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

รายการ

ชื่อโครงการ โรงจอดรถเนกประสงค์
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี กรมการแพทย์
จัดทำราคากลาง เมื่อ สิงหาคม 2569

แบบเลขที่ -
เอกสารเลขที่ -

1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

2 รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับ	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด			
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม			
ค่าใช้จ่ายพิเศษรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม			

Signature

หมายเหตุ : 1. แบบฟอร์มนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดแต่ละรายการ
2. การคำนวณค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางคำนวณตามข้อเท็จจริง รายการใดต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย